

# BORDEREaux DES PRIX

EMP2025-1 CABANAC DESSERTe et EMP 2025-6 CABANAC

CODE ENSEMBLE	CODE SOUS ENSEMBLE (niveau 1)	CODE SOUS ENSEMBLE (niveau 2)	Descriptif des travaux	Unité	Prix unitaire (en chiffre)	Prix unitaire (en lettre)
1			Empierrement de piste forestière: • Piquetage • Travaux préalables au terrassement • Terrassement • Décaissage / Compactage • Nivellement/ Compactage • Apport et mise œuvre de matériaux • Mise en forme de la piste • Compactage		POSTE CHIFFRÉ DANS LES SOUS ENSEMBLE	
1	1_4		Empierrement de piste forestière. Pour une épaisseur de 25 cm après compactage sur géotextile	ml		
1	1_4 BIS		VARIANTE : Empierrement de piste forestière, matériau au choix de l'entreprise. Pour une épaisseur de 25 cm après compactage sur géotextile.	ml		
2			Les travaux de mise aux normes de piste forestière empierrée : • Piquetage • Reprise des accotements • Scarification • Rechargement • Nivellement/ Compactage • Apport et mise œuvre de matériaux • Mise en forme de la piste • Compactage		POSTE CHIFFRÉ DANS LES SOUS ENSEMBLE	
2	2_1		Mise aux normes de piste forestière empierrée. Pour une épaisseur de 5 cm après compactage.	ml		
2	2_1 BIS		VARIANTE : Mise aux normes de piste forestière empierrée. Pour une épaisseur de 5 cm après compactage.	ml		
2	2_2		Mise aux normes de piste forestière empierrée. Pour une épaisseur de 10 cm après compactage.	ml		
2	2_2 BIS		VARIANTE : Mise aux normes de piste forestière empierrée. Pour une épaisseur de 10 cm après compactage.	ml		
2	2_3		Mise aux normes de piste forestière empierrée. Pour une épaisseur de 15 cm après compactage.	ml		
2	2_3 BIS		VARIANTE : Mise aux normes de piste forestière empierrée. Pour une épaisseur de 15 cm après compactage.	ml		
4			Reprofilage de piste en sol naturel • Piquetage • Broyage de la végétation • Passage du rotavator • Reprise des fossés • Mise en forme de la piste • Compactage		POSTE CHIFFRÉ DANS LES SOUS ENSEMBLE	
4	4_1		Reprofilage de piste forestière.	ml		
5			Reprise ou création de fossés d'assainissement		POSTE CHIFFRÉ DANS LES SOUS ENSEMBLE	
5	5_1		Reprise de fossé bordier. Pour une profondeur comprise entre 0,5 et 1,2 m.	ml		
5	5_2		Reprise de fossé bordier. Pour une profondeur supérieure 1,5 m.	ml		
6			Fourniture et mise en place d'un ouvrage de franchissement		POSTE CHIFFRÉ DANS LES SOUS ENSEMBLE	
6	6_1		Fourniture et mise en place de passages busés		POSTE CHIFFRÉ DANS LES SOUS ENSEMBLE	
6	6_1	6_1_2	Diamètre 500.	ml		
12			Travaux divers		POSTE CHIFFRÉ DANS LES SOUS ENSEMBLE	
12	12_4		Zone de ralentissement avec cailloux de grosse granulométrie	Unité		

Fait à le  
L'entrepreneur