

EMP2025-1 CABANAC DESSERTE et EMP 2025-6 CABANAC

ANNEXE														
RÉPARTITION DES MÈTRES PAR INFRASTRUCTURE														
				MAÎTRE D'OUVRAGE	ASA DE CABANAC	ASA DE CABANAC	ASA DE CABANAC	ASA DE CABANAC	ASA DE CABANAC	ASA DE CABANAC	ASA DE CABANAC	ASA DE CABANAC	ASA DE CABANAC	ASA DE CABANAC
				Commune de situation	CABANAC	CABANAC	CABANAC	CABANAC	CABANAC	CABANAC	CABANAC	CABANAC	CABANAC	CABANAC
				Dossier	EMP2025-1 CABANAC DESSERTE	EMP2025-1 CABANAC DESSERTE	EMP2025-1 CABANAC DESSERTE	EMP 2025-6 CABANAC	EMP 2025-6 CABANAC	EMP 2025-6 CABANAC	EMP 2025-6 CABANAC	EMP 2025-6 CABANAC	EMP 2025-6 CABANAC	EMP 2025-6 CABANAC
				Largeur d'emprise										
				OFFRE	LOT1	LOT1	LOT1	LOT2	LOT2	LOT2	LOT2	LOT2	LOT2	LOT2
CODE ENSEMBLE	CODE SOUS ENSEMBLE (niveau 1)	CODE SOUS ENSEMBLE (niveau 2)	Descriptif des travaux	Unité	PISTE 14 GRANDE LANDE	PISTE 24 DU PUCH	PISTE 22 PÉRIPHÉRIQUE SUD-EST	PISTE 19 PALANQUE DU PIN	PISTE 15 PETITE LANDE	PISTE 2 D'ARTIGUES	PISTE 23 LES PEYRERES	P31 DE LA VOILE	P30 DE LA TUILERIE	P16 DE LENTRES
1	1_4		Empierrement de piste forestière. Pour une épaisseur de 25 cm après compactage sur géotextile	ml		35				285				320,00
2	2_1		Mise aux normes de piste forestière empierrée. Pour une épaisseur de 5 cm après compactage.	ml									555	230
2	2_2		Mise aux normes de piste forestière empierrée. Pour une épaisseur de 10 cm après compactage.	ml		1 460			410				395	115
2	2_3		Mise aux normes de piste forestière empierrée. Pour une épaisseur de 15 cm après compactage.	ml	1 370		1 520							
4	4_1		Reprofilage de piste forestière.	ml							740			
5	5_1		Reprise de fossé bordier. Pour une profondeur comprise entre 0,5 et 1,2 m.	ml	1 670			1315	1660	1450		450	1070	110
5	5_2		Reprise de fossé bordier. Pour une profondeur supérieure 1,5 m.	ml					1730					
6	6_1	6_1_2	Diamètre 500.	ml	50,4			26,4	36,0			14,4	7,2	7,2
12	12_4		Zone de ralentissement avec cailloux de grosse granulométrie	Unité									1	1
														2,00