

D.P.G.F.**Projet de reconstruction partielle de l'immeuble****« la canitainerie » suite à incendie.**

12, place Jules Calas

47260 CASTELMORON SUR LOT

COMMUNE DE CASTELMORON SUR LOT

représentée par M. Daniel MARROT

1, rue Gabriel Charretier

47260 CASTELMORON SUR LOT

Lot n°01 - DEMOLITION - GROS ŒUVRE

N	Désignation des travaux	U	Quantité architecte	Quantité Entreprise	Prix Unitaire	Montant € H.T.
				colonne à compléter		
1	<u>DEMOLITIONS ET DEPOSE</u>					-
1.1	Dépose et enlèvement des meubles sanitaires	U	4,00			-
1.2	Démolition des cloisons	m²	67,07			
1.3	Démolitions et enlèvement des plafonds	m²	72,98			-
1.4	Démolition des doublages	m²	31,96			
1.5	Dépose et enlèvement des équipements électrique, chauffage	Ens	1,00			
						-
2	<u>MUR EN COLOMBAGES</u>					-
						-
2.1	Rebouchage d'une ouverture dans mur en colombages avec briquettes+mortier de chaux, raccords et finitions pour intégration esthétique à l'existant	m²	0,26			
2.2	Dépose soignée du Dépose soignée du hourdage en briquettes et conservation du colombage existants, conservation des montants bois, reprises et finitions des raccords, avec évacuation des gravats.	m²	1,01			
2.3	Fourniture et pose d'un linteau bois pour création d'ouverture dans mur à colombages	ml	3,14			
						-
3	<u>RENFORCEMENT DE MUR PIGNON (MUR MITOYEN EXISTANT COTE SUD)</u>					-
						-
3.1	Renforcement du mur mitoyen existant. Les travaux pourront comprendre la réalisation d'un chaînage, de renforts métalliques, de tirants, d'ancrages ou tout autre dispositif structurel. Toutes les sujétions de préparation, d'étalement provisoire, de scellements, de reprises de maçonnerie et de remise en état sont réputées comprises dans le prix.	ft	1,00			
	TOTAL HT					0,00
	TVA 10%					0,00
	TVA 20%					0,00
	TOTAL TTC					0,00
	Date :					

AMPCON DE L'ENTREPRISE :