

D.P.G.F.

**Projet de reconstruction partielle de l'immeuble
« la capitainerie » suite à incendie.**

12, place Jules Calas

47260 CASTELMORON SUR LOT

**COMMUNE DE CASTELMORON SUR LOT
représentée par M. Daniel MARROT**

1, rue Gabriel Charretier

47260 CASTELMORON SUR LOT

Lot n°02 - CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE

N	Désignation des travaux	U	Quantité architecte	Quantité Entreprise	Prix Unitaire	Montant € H.T.
				colonne à compléter		
1	<u>CHARPENTE</u>					
1.1	Mise en sécurité du chantier, installation générale, zone de stockage, d'accès aux camions grues, livraisons, autorisation de voiries...	frt	1,00			
1.2	Clôture / Protection collective en toiture compris panneau de signalisation	m²	28,20			
1.3	Location de l'échafaudage	m²	186,59			
1.4	Moyen de levage	Frt	1,00			
1,5	Dépose de plancher bois intermédiaire et chevrons existants R+2 <u>Localisation:</u> future Pièce à vivre et le Cellier	m²	47,71			-
1,6	Réalisation d'un solivage : Pannes maîtresse et Solives R+2 <u>Localisation:</u> future Pièce à vivre et le Cellier	m²	47,71			-
1,7	Reprise et renfort du plancher ("Dégagement")	m²	7,10			
1,8	Fourniture et pose de dalles de plancher OSB 3 (Épaisseur 22 mm) <u>Localisation:</u> ensemble du R+2	m²	88,14			-
1,9	Stabilisation provisoire des murs à colombages existants	frt	1,00			
1.10	Reprise structurelle du palier d'entrée (Raccord de niveau R+2)	m²	2,53			-
1.11	Dépose de la couverture existante compris bac acier	m²	147,68			
1.12	Dépose de la charpente provisoire Les avants toits devront être conservé à l'indentique, découpe des chevrons d'avant toits à l'intérieur et mise en attente afin de pouvoir les moiser sur les nouveaux chevrons	Ens	1,00			-
1.13	Mise hors d'eau provisoire	frt	1,00			
1.14	Renfort de la ferme existante coté mur mitoyen	U	1,00			-
1.15	Ensemble de charpente comprenant une ferme et ainsi que l'ensemble des pannes nécessaires	Ens	1,00			-
						-

N	Désignation des travaux	U	Quantité architecte	Quantité Entreprise	Prix Unitaire	Montant € H.T.
1.16	Fourniture et pose chevrons en sapin					-
	Hypothèse chevrons en 110x80, entraxe 60cm .	ml	216,00			-
						-
1.17	Plus-value pour réalisation de chevêtres					-
	Chevêtre pour désenfumage 100x100 2x Chevêtres pour fenêtre de toit 114 x 118	fts	3,00			
						-
1.18	Ecran sous-toiture, contre-lattage					-
	Fourniture et pose de film pare-pluie compris contre-lattage	m²	1,00			-
1.19	Avant toit côté voisin (Côté Ouest)	m²	5,89			
2	<u>COUVERTURE</u>					
						-
2.1	Couverture en tuile canal.					-
	Fourniture et pose des tuiles canal de type DC 12 Castelvieu, compris liteaux.	m²	1,00			-
						-
2.2	Faîtage et Arêtiers bâtis au mortier	ml	23,04			
2.3	Tuiles chatières					
	Fourniture et pose des Tuiles chatières	U	2,00			
2.4	Fourniture et pose de tuile à douille	U	2,00			-
2.5	Fourniture et pose fenêtre de toit (Châssis d'éclairage) motorisé avec store elec de type VELUX, Dim. 114 x 118 cm	U	2,00			
2.6	Couloir en zing coté mitoyen (Côté Sud)	ml	12,91			
2.7	Bâtisse des mouchets en bas de pente	ml	34,72			
2.8	CREATION D'ENSENFUMAGE sur toiture tuile					-
	Fourniture, pose et raccordement d'un Dispositif d'Évacuation Naturelle de Fumées et de Chaleur (DENFC) installé en toiture au-dessus de la cage d'escalier de l'immeuble R+2. L'ouvrage comprend le châssis, l'adaptation à la couverture en tuiles, l'embrasure intérieure, ainsi que l'ensemble du système de commande manuel et automatique depuis le rez-de-chaussée	U	1,00			-
						-
2.9	COMMANDE PNEUMATIQUE CAGE D'ESCALIER					
	Le dispositif de commande sera un Dispositif de Commande Manuelle (DCM) installé au rez-de-chaussée de la cage d'escalier, accessible facilement pour les services de secours.	U	1,00			
3	<u>ZINGUERIE</u>					
3.1	Fourniture et pose de Gouttières en zinc					
	Fourniture et pose de gouttières pendantes, demi-rondes en zinc fixées sur crochets vadots, Ø 33 mm, compris fonds, départs	ml	34,72			-
						-
3.2	Fourniture et pose de Descentes d'eaux pluviales					-

N	Désignation des travaux	U	Quantité architecte	Quantité Entreprise	Prix Unitaire	Montant € H.T.
	Fourniture et pose de descente en zinc, Ø 100 mm, compris colliers et raccordements	ml	21,10			-
3,3	Raccordement d'étanchéité sur mur mitoyen – côté Sud	ml	11,40			-
	TOTAL HT					0,00
	TVA 10%					0,00
	TVA 20%					0,00
	TOTAL TTC					0,00
	Date :		TAMPON DE L'ENTREPRISE :			