

D.P.G.F.

Projet de reconstruction partielle de l'immeuble
« la capitainerie » suite à incendie.

12, place Jules Calas

47260 CASTELMORON SUR LOT

COMMUNE DE CASTELMORON SUR LOT
représentée par M. Daniel MARROT

1, rue Gabriel Charretier

47260 CASTELMORON SUR LOT

Lot n°04 - MENUISERIES INTERIEURES, AGENCEMENT

N	Désignation des travaux	U	Quantité architecte	Quantité Entreprise	Prix Unitaire	Montant € H.T.
colonne à compléter						
1	<u>BLOC-PORTES</u>					
1.1	<u>Dimensions du vantail : 830 mm x 2040 mm</u> Fourniture seule (pose au lot Plâtrerie) de blocs portes à âmes PLEINES à un vantail de type MBS 021 marque "Malerba" ou techniquement équivalent. Huisseries bois à peindre, vantail finition prépeinte (à peindre par le lot Peintures) Fourniture et pose des garnitures de porte sur plaque robuste, gamme aluminium marque "Vachette", ou techniquement équivalent. Condamnation à verrou pour les Salles de bains/ d'eau et WC <u>Compris butée de portes en inox avec bague caoutchouc</u> Article comprenant le détalonnage des portes de 10 mm pour les portes des pièces humides (SE et WC), pose de la quincaillerie, et tous les réglages et ajustages. Repérage: PP-01 Poussant droit 2 Poussant gauche 3 Total : U					- - -
2	<u>PLACARDS – FACADES</u>					-
2.1	<u>FAÇADES COULISSANTES</u> Les portes coulissantes seront composées de panneaux de particules de 10 mm minimum d'épaisseur, à surface mélaminée deux faces, fabriquées sur mesure, coloris à choisir dans la gamme du fabricant Les profils verticaux, bandeaux et rails seront en tôle d'acier galvanisé prélaqué, à choisir dans la gamme du fabricant Ces portes coulissantes seront équipées d'un système de roulement au sol et guidage en partie haute compris toute quincaillerie. Prévoir un guide anti déraillement et ergots résistants (en métal si possible).					- - -
2.1.1	<i>Dim. hors tout :1.80 x 2.40 m (toute hauteur moins le tasseau)</i> <u>Localisation :</u> Placard CHAMBRE 1 et CHAMBRE 2	U	2,00			- - -
3	<u>PLACARDS – AMENAGEMENTS</u>					
3.1	<u>AMENAGEMENT PLACARDS</u> Aménagement intérieur de placards par panneaux de particules de 22 m/m x 55cm de large, et chants mélaminés blancs. Partie penderie 2/3 et partie 3 étagères 1/3 (sauf spécification contraire) Tablette chapelière à 1m70 ; Tringle oblongue penderie ; <i>Largeur :1.80m</i> <u>Localisation :</u> Placard CHAMBRE 1 et CHAMBRE 2	U	2,00			- -

N	Désignation des travaux	U	Quantité architecte	Quantité Entreprise	Prix Unitaire	Montant € H.T.
4	PLINTHES BOIS Hauteur 60 mm. Finition brute, à peindre. La prestation comprendra la réalisation d'un joint acrylique en tête de plinthes pour celles en pieds de murs. Pose y compris sur les tasseaux installés sous les placards (voir art ci-après). <u>Localisation</u> : Ensemble des pièces sauf WC et Salle d'eau	ml	115,01			-
5	TASSEaux BOIS 60 ht X 80 mm (Placards coulissants) Fourniture et pose d'un tasseau en sapin de la même hauteur que les plinthes (article ci-dessus), soit 60mm, sa largeur devra supporter les rails des portes de placards coulissantes, soit environ 80mm, et les pivots des portes pivotantes. <u>Localisation</u> : Sous tous les placards coulissants	ML	3,60			-
6	FABRICATION ET POSE D'UNE MARCHE EN BOIS SUR ESCALIER EXISTANT Fourniture, fabrication et pose d'une marche en bois (essence à définir) sur escalier existant, avec ajustement sur site pour rattrapage de hauteur du plancher.	ft	1,00			-
7	FOURNITURE ET POSE DE TABLETTES EN BOIS Tablettes d'embrasures en bois des menuiseries extérieures du RDC, fourniture et pose, sur toute la profondeur des embrasures, comprenant prises de cotes, avec adaptation aux menuiseries existantes, ajustements, usinages, fixations invisibles, joints de finition et toutes sujétions de mise en œuvre. <u>Localisation</u> : Embrasures des fenêtres extérieures du RDC	U	2,00			-
	TOTAL HT					0,00
	TVA 10%					0,00
	TVA 20%					0,00
	TOTAL TTC					0,00

Date :	TAMPON DE L'ENTREPRISE :
--------	--------------------------