

D.P.G.F.

Projet de reconstruction partielle de l'immeuble
« la capitainerie » suite à incendie.

12, place Jules Calas

47260 CASTELMORON SUR LOT

Lot n°05 - PLATRERIE

COMMUNE DE CASTELMORON SUR LOT
représentée par M. Daniel MARROT

1, rue Gabriel Charretier

47260 CASTELMORON SUR LOT

N	Désignation des travaux	U	Quantité architecte	Quantité Entreprise	Prix Unitaire	Montant € H.T.
				colonne à compléter		
1	DOUBLAGES					
1,1	DOUBLAGES compris ISOLANT DE TYPE GR32 en 120 mm - R=3,75 m².K/W, hauteur dans la Pièce à vivre jusqu'au plafond cathédrale, HSP: 2,40m dans le reste des pièces (compté vide pour plein en compensation des retour d'embrasure et coffre éventuel) <u>Localisation:</u> schématisés en vert	m²	81,28			-
1,2	DOUBLAGES EN 60mm HSP: 2,40m <u>Localisation:</u> Salle d'eau & WC, schématisés en jaune	m²	4,49			-
1,3	PLUS-VALUE PLAQUES HYDRO PLUS-VALUE pour plaques hydro en doublages, emprise douche	m²	2,16			-
2	CLOISONS					-
2,1	CLOISONS DE TYPE SAD 160 (compté vide pour plein en compensation des retour d'embrasure et coffre éventuel) <u>Localisation:</u> Cloisons entre la cage d'escalier et logement au R+2 schématisés en rouge	m²	21,50			-
2,2	CLOISONS DE DISTRIBUTION TYPE "72/48" HSP: 2,40m (compté vide pour plein en compensation des retour d'embrasure et coffre éventuel) <u>Localisation:</u> schématisés en bleu clair	m²	52,66			-
2,2	CLOISONS DE DISTRIBUTION TYPE "100/48" <u>Localisation:</u> schématisés en bleu	m²	18,35			-
2,3	POSE DES BLOCS-PORTES	U	5,00			-
2,4	BANDE ARME DE PROTECTION POUR ANGLES SORTANTS	ml	28,97			-
2,5	PLUS-VALUE PLAQUES HYDRO PLUS-VALUE pour plaques hydro en cloisons <u>Localisation:</u> Salle d'eau, emprise douche	m²	4,32			-

N	Désignation des travaux	U	Quantité architecte	Quantité Entreprise	Prix Unitaire	Montant € H.T.
2,6	Habillage de poteaux béton existant - R+1 - Plaques de plâtre coupe-feu classé EI 60, comprenant ossature métallique, parement en plaques type PF) - Traitement des joints et continuité du degré coupe-feu	U	2,00			
3	PLAFONDS DE TYPE 1/2 STIL					
3,1	PLAFONDS plats , type Plaques de plâtre sur ossature métallique <u>Localisation:</u> Cellier Dégagement Chambre 1 Chambre 2 WC Salle d'eau	m²	39,36			-
3,2	PLAFONDS rampant , type Plaques de plâtre sur ossature métallique <u>Localisation:</u> Ensemble du R+2	m²	99,28			-
3,3	Plus-value pour plafonds Hydro <u>Localisation:</u> Salle d'eau	m²	0,81			-
3,4	Trappe de visite laquée blanche 60*60 cm	U	1,00			
3,5	Caisson technique pour gaines Ø125 pour Cuisine et Ø80 pour Cellier VMC en plaques de plâtre comprenant : - ossature métallique galvanisée (rails + montants), plaques de plâtre BA13, - traitement des joints (bandes + enduits 2 passes minimum), - toutes sujétions de mise en œuvre liées aux réseaux VMC Dimension dans cage d'escalier : 35x30cm ht Dimension dans cuisine: 20x20cm ht	ml ml	2,45 3,31			
3,6	Réalisation d'un faux-plafond plat sur ossature métallique avec plaques de plâtre coupe-feu 1 heure, comprenant : - Fourniture et pose d'une ossature métallique (fourrures, suspentes, rails) - Plaques de plâtre coupe-feu type BA13, double parement - Traitement des joints et finitions <u>Localisation:</u> PLANCHER HAUT - R+1	m²	73,24			-

N	Désignation des travaux	U	Quantité architecte	Quantité Entreprise	Prix Unitaire	Montant € H.T.
3,7	Encoffrement coupe-feu EI 60 (1 heure) sur poutre existante au R+1 de section environ 79 x 31 cm et longueur 5,49 ml, comprenant : - Fourniture et pose d'une ossature métallique - Mise en œuvre d'un habillage en plaques de plâtre coupe-feu type BA13, double parement - Isolant laine de verre 100mm	Ft	1,00			-
4	ISOLATION					-
4,1	Isolation laine de verre du plafond rampant, Epaisseur 300mm	m²	99,28			-
4,3	Isolation laine de verre en plancher haut R+1 - Epaisseur 100mm	m²	73,24			-
5	DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES DOUBLAGES ET DES CLOISONS DU RDC					-
5,1	Vérification de l'état des doublages et cloisons existants, Repérage des ouvrages dégradés (humidité, moisissures, déformations, altérations des plaques ou isolants)	ft	1,00			
5,2	Réalisation des reprises nécessaires sur les ouvrages après diagnostic. Compris raccords de plâtrerie, raccords de plaques de plâtre, traitement des joints, enduits, ponçage et toutes sujétions de finition pour remise en état des surfaces.	ft	1,00			
	TOTAL HT					0,00
	TVA 10%					0,00
	TVA 20%					0,00
	TOTAL TTC					0,00

Date :

TAMPON DE L'ENTREPRISE :