

D.P.G.F.**Projet de reconstruction partielle de l'immeuble
« la capitainerie » suite à incendie.**

12, place Jules Calas

47260 CASTELMORON SUR LOT

**COMMUNE DE CASTELMORON SUR LOT
représentée par M. Daniel MARROT**

1, rue Gabriel Charretier

47260 CASTELMORON SUR LOT

Lot n°06 - CARRELAGE & FAÏENCE

N	Désignation des travaux	U	Quantité architecte	Quantité Entreprise	Prix Unitaire	Montant € H.T.
colonne à compléter						
1	NATTE DE DESOLIDARISATION					-
	Natte de désolidarisation type Schlüter-DITRA 25, Mapeguard UM 35, ou équivalent <u>Localisation:</u> WC et Salle d'eau	m²	5,59			-
2	CARRELAGE EN SOL INT.					-
	Fourniture et pose de Carrelage Grès Cérame <u>Localisation:</u> WC et Salle d'eau sauf emprise de douche	m²	4,78			-
3	PLINTHES					-
	Fourniture et pose de plinthes assorties	ml	3,50			-
4	CARRELAGE MURAL					-
	Revêtement mural avec Système de Protection à l'Eau Sous Carrelage (SPEC) <u>Localisation:</u> emprise de douche	m²	6,48			-
	Sur les parois neuves (type placo) : Carrelage mural , joints. <u>Localisation :</u>	m²				-
	<u>WC:</u> 1.20 m Ht	m²	4,08			-
	<u>Salle d'eau :</u> Emplacement de la douche (0.9 x0.9 m) 2,40m ht et derrière lavabo 1,2m ht	m²	7,64			-
	TOTAL HT					0,00
	TVA 10%					0,00
	TVA 20%					0,00
	TOTAL TTC					0,00

Date :

TAMPON DE L'ENTREPRISE :