

D.P.G.F.

**Projet de reconstruction partielle de l'immeuble
« la capitainerie » suite à incendie.**

12, place Jules Calas

47260 CASTELMORON SUR LOT

**COMMUNE DE CASTELMORON SUR LOT
représentée par M. Daniel MARROT**

1, rue Gabriel Charretier

47260 CASTELMORON SUR LOT

Lot n°07 - SOLS SOUPLES

N	Désignation des travaux	U	Quantité architecte	Quantité Entreprise	Prix Unitaire	Montant € H.T.
colonne à compléter						
1	Préparation globale du support OSB (Primaire d'accrochage + Ragrée fibré)					-
	PRIMAIRE ET ENDUIT DE RAGREAGE P3 Application d'un primaire d'accrochage de type Primapren ou techniquement équivalent, avant ragréage + Application d'un enduit de ragréage autolissant P3 de type Roxol Fibre de Cégécol ou équivalent, <u>Localisation : R+2</u>					-
1,1	Piece à vivre, Cellier, Dégagement , Chambre 1 , Chambre 2 et Palier 2 Chambre 2 Palier 2	m²	76,87			-
1,2	<u>Localisation : R+1</u> Pieces du R+1	m²	76,87			-
						-
2	SOLS PVC type CREATION 55 GERFLOR					
	Fourniture et pose d'un revêtement de sol P.V.C. type "Création 55 de chez Gerflor", ou techniquement équivalent *- classement UPEC U3P3E2C1 - coloris à définir <u>Localisation : R+2</u>					-
2,1	Piece à vivre, Cellier, Dégagement , Chambre 1 , Chambre 2 et Palier 2	m²	76,87			-
2,2	<u>Localisation : R+1</u> Pieces du R+1	m²	76,87			-
						-
2	Seuil de transition					
	Fourniture et pose d'un profilé de seuil en aluminium anodisé ou équivalent, assurant la liaison entre le revêtement de sol PVC et le carrelage au droit des portes du WC et de la salle d'eau, comprenant toutes découpes, fixations, réglages et sujétions de mise en œuvre.	U	2,00			-
						-
	TOTAL HT					0,00
	TVA 10%					0,00
	TVA 20%					0,00
	TOTAL TTC					0,00

Date :

TAMPON DE L'ENTREPRISE :