

D.P.G.F.

**Projet de reconstruction partielle de l'immeuble
« la capitainerie » suite à incendie.**

12, place Jules Calas

47260 CASTELMORON SUR LOT

**COMMUNE DE CASTELMORON SUR LOT
représentée par M. Daniel MARROT**

1, rue Gabriel Charretier

47260 CASTELMORON SUR LOT

Lot n°9 - PLOMBERIE - SANITAIRES - CHAUFFAGE

N	Désignation des travaux	U	Quantité architecte	Quantité Entreprise	Prix Unitaire	Montant € H.T.
colonne à compléter						
	PLOMBERIE					
1	RESEAUX					-
1.1	Réseau d'alimentation eau chaude, eau froide	U	1,00			-
1.2	Réseau d'évacuation.	U	1,00			-
2	APPAREILS SANITAIRES R+2					-
2.1	Salle d'eau					-
	Meuble sur pied 80cm blanc à tiroir, vasque céramique, miroir, spot	U	1,00			-
	Mitigeur lavabo BRIVE	U	1,00			-
	Receveur de douche céramique 90x90 avec bonde slim	U	1,00			-
	Colonne de douche SODI	U	1,00			-
	Porte de douche pliante 90 cm	U	1,00			-
	Raccords divers	U	1,00			-
	Ensemble main d'œuvre	Ens	1,00			-
2.2	WC					-
	Pack wc EOLIA	U	1,00			-
2.3	Cuisine					-
	Alimentations EFS/ECS en attente pour Évier + Évacuation en PVC Ø 40	U	1,00			-
	Alimentations EFS en attente pour Lave-vaisselle + Évacuation en PVC Ø 40	U	1,00			-
2.4	Cellier					-
	Alimentation EFS avec robinet d'arrêt de puisage chromé pour Lave-linge , Évacuation par tube PVC Ø 40 mm avec double coude					-
	Attente d'une évacuation PVC Ø 40 mm munie d'un entonnoir pour le raccordement direct des condensats Sèche-linge (à condensation)					-
3	APPAREILS SANITAIRES R+1					-
3.1	kitchenette					-
	Fourniture et pose d'une kitchenette complète R+1 comprenant meuble, plan de travail, évier, robinetterie et raccords	U	1,00			-
4	PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE					-
	Fourniture et pose d'un chauffe-eau électrique à accumulation de marque Atlantic ou équivalent, d'une capacité de 200 litres Localisation : Cellier - R+2	U	1,00			-

	Fourniture et pose chauffe-eau électrique petite capacité avec raccords Localisation : Musée-Salle 2 R+1	U	1,00			
5	ROBINET D'ARRET					-
	Fourniture et pose de robinets d'arrêt avec purgeur de vidange sur les réseaux EF/ECS, pour chaque groupe d'appareils sanitaires et chaque appareil isolé	U	2,00			-
	CHAUFFAGE					
6	Chauffage par pompe à chaleur air/air					-
	Fourniture et pose d'une pompe à chaleur reversible air/air multisplit de marque Atlantic Takao ou équivalent, comprenant une unité extérieure en toiture avec support antivibratile, 3 unités intérieures (séjour/cuisine + 2 chambres), les liaisons frigorifiques calorifugées, l'évacuation des condensats, les raccords électriques, les supports et fixations, les essais, réglages et la mise en service et essais COPREC. Localisation: R+2 (Pièce à vivre, Chambre 1 & Chambre 2)	Ens				-
						-
						-
	TOTAL HT					0,00
	TVA 10%					0,00
	TVA 20%					0,00
	TOTAL TTC					0,00
Date : TAMPON DE L'ENTREPRISE :						