

D.P.G.F.

**Projet de reconstruction partielle de l'immeuble
« la capitainerie » suite à incendie.**

12, place Jules Calas

47260 CASTELMORON SUR LOT

**COMMUNE DE CASTELMORON SUR LOT
représentée par M. Daniel MARROT**

1, rue Gabriel Charretier

47260 CASTELMORON SUR LOT

Lot n°10 - PEINTURE

N	Désignation des travaux	U	Quantité architecte	Quantité Entreprise	Prix Unitaire	Montant € H.T.
colonne à compléter						
1	Peinture plafond en placo (couleur au choix du Maître d'œuvre)					-
	Préparation des supports, application d'un primaire d'accrochage, puis mise en œuvre de deux couches de peinture mat lavable					-
	<u>Localisation:</u> plafonds plaque de plâtre du R+1, R+2 & Encoffrement sur poutre existante au R+1 + Caisson technique pour gaines WMC R+2	m²	296,30			-
2	Peinture sur doublages et cloisons verticaux placo (au choix du Maître d'œuvre)					-
	Préparation des supports, application d'un primaire d'accrochage, puis mise en œuvre de deux couches de peinture velours					-
	<u>Localisation:</u> parois verticales du R+2 et R+1 de toutes les pièces or zone faïencée & Habillage de poteaux béton existant du R+1	m²	544,36			-
3	Peinture portes bois					-
	Préparation des supports, application d'un primaire d'accrochage, puis mise en œuvre de deux couches de peinture velours					-
	<u>Localisation:</u> ensemble des portes intérieures	U	8,00			-
4	Peinture plinthes bois					-
	Préparation des supports, application d'un primaire si nécessaire, puis mise en œuvre de deux couches de peinture velours sur les plinthes	ml	115,01			-
	<u>Localisation:</u> Peinture plinthes bois R+2 et R+1					-
5	Fourniture et application de lasure					-
5,1	Ferme sur poteaux R+2 et solives du RDC	ens	1,00			-
6	Peinture plafond en placo (couleur au choix du Maître d'œuvre)					-
	Préparation des supports, application d'un primaire d'accrochage, puis mise en œuvre de deux couches de peinture mat lavable					-
	<u>Localisation:</u> plafonds du RDC	m²	68,95			-
7	Peinture sur doublages et cloisons verticaux placo (au choix du Maître d'œuvre)					-
	Préparation des supports, application d'un primaire d'accrochage, puis mise en œuvre de deux couches de peinture velours					-
	<u>Localisation:</u> parois verticales du RDC	m²	123,43			-

8	Peinture sur cage de escalier					-
	Nettoyage et application d'une lasure sur escalier bois existant	Ens	1,00			
	Peinture plafond RDC, R+1 : Préparation des supports, application d'un primaire d'accrochage, puis mise en œuvre de deux couches de peinture mat lavable	m²	9,92			
	Peinture sur mur RDC, R+1 et R+2 Préparation des supports, application d'un primaire d'accrochage, puis mise en œuvre de deux couches de peinture velours	m²	90,21			
9	Nettoyage de fin de chantier					
	Nettoyage avant la mise en service et la remise des clés. Le nettoyage soigné comprendra, entre autres, l'enlèvement des films de protections des ouvrages livrés finis (menuiseries, vitrages...), le nettoyage des sols et plinthes, des vitres 2 faces, des miroirs, des appareils sanitaires, des appareils électriques, des menuiseries (les châssis des fenêtres, les portes des placards, les étagères...), et plus généralement de tous les éléments de l'opération permettant de la livrer au Maître d'Ouvrage dans un état de mise en service optimal.	Ens	1,00			-
						-

	TOTAL HT					0,00
	TVA 10%					0,00
	TVA 20%					0,00
	TOTAL TTC					0,00
Date : TAMPON DE L'ENTREPRISE :						

|