COMMUNE DE HAGETMAU

Mairie de Hagetmau
50 allée de Turré
40700 Hagetmau

MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX

Aménagement de la place de la République

Réponses aux questions

Document actualisé le 17/11/26

Réponse question 1
04/11/2026 11:45

Bonjour, Pouvons nous avoir les quantités pour tous les éléments en pierre car le DPGF est vide. éléments : Bordure, caniveaux, dalles, fontaine, dalle podotactile... De plus, il nous manque les finitions et dimensions pour les dalles podotactile

Réponse 1 :
Les quantités sont volontairement absentes des DPGF. Les entreprises restent seules responsables des quantités inscrites dans leurs offres.
Les dalles podotactiles, de dimension 40x60cm ep.6cm, auront une finition sablée sur le dessus et sciées sur les autres cotés. Elles répondront aux normes de résistances et aux normes PMR en vigueur.

Réponse question 2
09/11/2026 11:13

Afin de consulter au plus vite nos fournisseurs et donc de vous fournir une reponse la plus pertinente possible, serait il possible de nous fournir vos quantités d'études? Quantités qui seraient bien entendues vérifiées par nos soins.

Réponse 2 :
Les quantités sont volontairement absentes des DPGF. Les entreprises restent seules responsables des quantités inscrites dans leurs offres.

Réponse question 3
09/11/2026 11:13

Serait il possible de nous fournir un schéma de l'organisation prévisionnelle du système de borne escamotable (entrée- sortie- sens de circulation)?

Réponse 3 :
L’accès par les bornes escamotables se fera depuis le coté sud pour sortir vers la rue Gambetta au nord.

Réponse question 4
12/11/2026 17:31

Bonjour, question relative au lot fontainerie. Les postes 8-010 et 8-02 indiqué en PM sont-ils à chiffrer ? Si oui, faut-il inclure l'étanchéité de la dalle pour le poste 8-01 ? Merci pour votre retour

Réponse 4 :
Les postes écrits en PM ne sont pas à chiffrer au lot fontainerie. Ils sont uniquement là Pour Mémoire. L'étanchéité de la dalle n'est pas nécessaire. Néanmoins au lot VRD, il y a obligation d'avoir un mortier colle hydrofuge pour la pose de la pierre ainsi que son jointoiement hydrofugé

Réponse question 5
13/11/2026 14:38

La DPGF postes 5-20 à 5-32 ne correspond pas à la description des plans et du CCTP en nbre. Il est quantifié un jet signal unique, mais le CCTP et les plans DCE décrivent 1 ligne centrale et 2 lignes extérieures Merci d'apporter des precisions

Réponse 5 :
Nous vous confirmons que le terme "jet signal" n'existe plus, que les éléments transmis au CCTP et sur les plans correspondent à 1 ligne d'eau centrale de 6 jets décrit au poste 5-20-5-32 et à 2 lignes d'eau identique comprenant chacune 6 jets décrit au poste 5-01 à 5-13.

Réponse question 6 ~ Thermolaquage des chambres telecom sur béton :
16/11/2026

Dans les éléments du DCE, et notamment CCTP,
Nous n'arrivons pas à localiser ces chambres L2T sur les plans de travaux à réaliser. De plus, nous n'avons pas de chambres L2T à poser au marché. Le présent CCTP définit les prescriptions pour le thermolaquage (revêtement par poudre polyester cuite au four) de coffrets métalliques de type L2T, y compris préparation des surfaces, application, contrôles et conditionnement.
Pouvez-vous nous confirmer qu'il s'agit de chambres L2T existantes sur site, où nous devons déposer les tampons existants pour thermolaquage en entreprise spécialisée ?

Réponse 6 :
Oui, il s'agit des faces visibles des chambres télécom existantes situées sur le revêtement en béton désactivé.

Réponse question 7- Volige acier corten :
16/11/2026

Les éléments du DCE mentionnent des voliges en finition acier corten avec une Section 200 x 10mm.
Différents fournisseurs nous ont fait remonter que cette épaisseur de 10mm est hors des standards.
Cette épaisseur est du sur mesure.
Pouvez-vous nous confirmer que l'épaisseur est bien de 10mm ?
Dans le cas où cette épaisseur est confirmée, pouvons-nous proposer une variante avec des épaisseurs moins importantes ?

Réponse 7 :
Les entreprises peuvent varianter sur une épaisseur de 5mm.

Réponse question 8 - Dimensions dalles office du tourisme :
16/11/2026

Les éléments du DCE mentionnent la prestation :
1.2.20 COUCHE DE SURFACE EN DALLES POUR OFFICE DU TOURISME

Par soucis d'homogénéité de traitement sur l'ensemble des zones du programme d'aménagement l'ultime décision du choix des matériaux sera à la décision de la maitrise d'oeuvre. Description : Pierre claire : identique à l'existant.
Pouvez-vous nous confirmer les dimensions attendues pour cette prestation ? et la finition/teinte attendue ?

Réponse 8 :
Dimensions :

- 700mm x 500mm ep 150mm devant entre les poteaux (suivant calepinage plan de masse paysage)
- 600mm x 400 mm ep 150mm devant les poteaux (suivant calepinage plan de masse paysage)

Teinte : identique à l'existant ou s'en rapprochant fortement, finition faces visibles flammées.

Réponse question 9- Dimensions Voirie en Dalle Pierre :
16/11/2026

Les éléments du DCE mentionnent la prestation suivante :
1.1.5.4 Voirie en Dalle pierre calcaire beige
Pouvez-vous nous confirmer les dimensions attendues pour cette prestation ? et la finition/teinte attendue ?

Réponse 9 :
Dimensions : 150 x 150mm, ep. 10cm
Teinte : Beige clair identique aux bordures en pierre des voiries, finition face visible flammée.