Département des Landes

Direction Mobilités et Infrastructures
Service Etudes et Grands Travaux Neufs

MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
ACCORD CADRE A BONS DE COMMANDE

Pouvoir Adjudicateur

Département des Landes

Objet du marché

Affaire n° 2026EGTN0708
Programme 2027 d'Inspections Détaillées d'ouvrages d'art sur les RD

ANNEXE 1
DESCRIPTIF DES OUVRAGES D'ART

N° de prix	UTD	Identifiant ouvrage	Nom de l'ouvrage	Commune	Voie franchie	Voie portée	PR+Abscisse	Type d'ouvrage	Nb de travée	Ouverture Maximale (m)	Largeur hors tout (m)	Longueur hors tout (m)	Tirant d'air (m)	Tirant d'eau (m)	Largeur de chaussée (m)	Largeur des trottoirs ou accotements (m)	Date dernière IDP	Type de signalisation de chantier	Moyen d'inspection lors de la dernière IDP
1	Morcenx	BI03050001	Pont du Canal du litorral des Landes	BISCARROSSE	Canal du littoral des Landes	RD 305	2 + 585	PRAD	1	9,45	13,80	11,50	3,80	< à 1,50	Voie portée: 7,20	Trottoir gauche: 2,80 Trottoir droit: 3,00	2016	Alternat imposé par CD40	Passerele négative imposée par CD 40
2	Soustons	CA00740003	Pont du canal d'Argelas (OH 29)	SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX	Canal d'Argelas	RD 74	4 + 670	Poutres BA	3	13,30	8,40	20,50	2,85 à marée basse	0,30 à marée basse	Voie portée:4,50 Piste cyclabe: 1,50	Trottoir gauche: 0,75 Trottoir droit: 0,70	2016	Sans objet	A pied
3	Soustons	CA00740004	pont du canal de Dèze (OH 20)	SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX	Canal de Dèze	RD 74	7 + 100	PDBA	1	4,50	8,00	11,45	2,10 à marée basse	0,80 à marée basse	Voie portée: 3,15	Trottoir gauche: 3,50 Trottoir droit: 0,50	2016	Sans objet	A pied
4	St Sever	AI04540001	Pont du Bahus 3	CLASSUN	Ruisseau du Bahus	RD 454	1+330	PPBA	1	14,60	6,31	28,44	2,05	0,75	Voie portée: 4,05	Trottoir gauche: 0,69 Trottoir droit: 0,69	Aucune IDP		
5	St Sever	SS00210007	pont du Louts	SAINT-CRICQ-CHALOSSE	Ruiisseau du Louts	RD 21	14 + 365	Voûte maçonnée	2	14,00	7,00	23,10	2,70	0,30	Voie portée: 4,50	Trottoir gauche: 0,80 Trottoir droit: 0,80	2016	Sans objet	A pied
6	St Sever	SS04390001	pont du Louts	SERRESLOUS-ET-ARRIBANS	Ruiseau du Louts	RD 439	1 + 665	PDBA	1	10,00	9,30	19,00	3,10	0,30 à 0,60	Voie portée: 6,6	Trottoir gauche: 1,03 Trottoir droit: 1,08	2016	Sans objet	A pied
7	St Sever	TA00030008	pont de la SNCF	MUGRON	RD 3 (PR 21+333)	SNCF (piste cyclable)		Voûte maçonnée	1	6,05	4,95	7,00	6,05		Voie franchie: 4,45	Trottoir gauche voie franchie: 0,80 Trottoir droit voie franchie: 0,80	2016	Déviation	Nacelle positive
8	Tartas	AM00100001	Pont de secours n° 1 (OH1)	GOUSSE	Canal de décharge de Adour	RD 10	1 + 378	Poutres métalliques	2	12,90	5,70	15,00	2,95	0,00	Voie portée: 4,80	Trottoir gauche: 0,30 Trottoir droit: 0,45		Sans objet	A pied

N° de prix	UTD	Identifiant ouvrage	Nom de l'ouvrage	Commune	Voie franchie	Voie portée	PR+Abscisse	Type d'ouvrage	Nb de travée	Ouverture Maximale (m)	Largeur hors tout (m)	Longueur hors tout (m)	Tirant d'air (m)	Tirant d'eau (m)	Largeur de chaussée (m)	Largeur des trottoirs ou accotements (m)	Date dernière IDP	Type de signalisation de chantier	Moyen d'inspection lors de la dernière IDP
9	Tartas	AM00100002	Pont de secours n° 2 (OH2)	GOUSSE	Canal de décharge de Adour	RD 10	2 + 132	Poutres métalliques	2	19,40	6,35	23,50	3,60	> à 1,00	Voie portée: 4,55	Trottoir gauche: 0,60 Trottoir droit: 0,60	2016	Déviation	Passerelle négative
10	Tartas	PE00030003	Pont du Grand Arrigan	ESTIBEAUX	Ruisseau du Grand Arrigan	RD 3	46 + 944	Voûte maçonnée	1	6,00	7,30	7,00	4,20	0,05	Voie portée: 6,20	Trottoir gauche: 0,20 Trottoir droit: 0,20	2016	Sans objet	A pied
11	Tartas	TA00100001	Pont sur l'Adour	PONTONX-SUR-L'ADOUR	Fleuve l'Adour	RD 10	0 + 488	Voûte maçonnée	5	110,00	6,90	135,40	10,00	Non mesuré	Voie portée: 5,00	Trottoir gauche: 0,75 Trottoir droit: 0,75	2016	Déviation	Passerelle négative
12	Tartas	TA03640001	Pont du Bez 2	SAINT-YAGUEN	Bez	RD 364	4 + 770	Voûte maçonnée	3	15,15	5,40	18,35	3,70	0,20 à 0,80	Voie portée: 3,20	Accotement gauche: 0,60 Accotement droit: 0,60	2016	Sans objet	A pied
13	Tartas	TA09470006	OH 7	DAX	Ruisseau de la Pédouille	RD 947	22 + 235	PRAD	1	16,00	15,00	20,45	3,60	0,30	Voie portée: 7,50 + bande cyclable 2x2,00	Trottoir gauche: 1,22 Trottoir droit: 1,22	Aucune IDP		
14	Tartas	TA09470007	OH 6	YZOSSE	Affluent de la Pédouille	RD 947	22 + 634	PRAD	1	16,00	15,00	20,45	3,20	0,10	Voie portée: 7,50 + bande cyclable 2x2,00	Trottoir gauche: 1,22 Trottoir droit: 1,22	Aucune IDP		
15	Tartas	TA09470008	OH 5 bis	NARROSSE	Affluent nord de la Pédouille	RD 947	23 + 146	PRAD	1	10,60	15,00	18,60	1,10	0,40	Voie portée: 7,50 + bande cyclable 2x2,00	Trottoir gauche: 1,22 Trottoir droit: 1,22	Aucune IDP		
16	Tartas 2x2	N12423	Pont de St Perdon	SAINT-PERDON	RD 824 (PR 40+690)	RD 3	0 + 0	Dalle BP	2	37,70	8,70	41,20	4,95		Voie franchie: 2 x 11,00	Sans objet	2016	Neutralisation de voies	Nacelle positive
17	Tartas 2x2	N12424	Pont du Caloy	SAINT-PERDON	Passage piétons	RD 824	41 + 385	Cadre	1	2,50	30,00	3,50	2,50		Voie franchie: 2,50	Sans objet	2016	Sans objet	A pied
18	Tartas 2x2	N12428	Pont de Campagne	CAMPAGNE	**RD 824 (PR 45+395)**	RD 365	0 + 0	Dalle BP	2	40,20	9,00	43,65	4,85		Voie portée: 2 x 11,00	Sans objet	2016	Neutralisation de voies	Nacelle positive
19	Tartas 2x2	N124701	Pont de Mourat	TETHIEU	RD 824 (PR 76+315)	RD 461	2 + 920	Dalle BP	4	45,00	9,70	49,60	5,10		Voie portée: 2 x 10,00	Sans objet	2016	Neutralisation de voies	Nacelle positive
20	Tartas 2x2	N124702	Pont du Moulin du Pouy	SAINT-VINCENT-DE-PAUL	Ruisseau du moulin du Pouy	RD 824	77 + 950	Cadre	1	3,00	45,30	4,00	1,4 à 1,55	0 à 0,45	Voie portée: 2 x 7,10	BAU gauche: 2,50 BAU droite: 2,40	2016	Sans objet	A pied
21	Tartas 2x2	N124703	Pont de Peyran	SAINT-VINCENT-DE-PAUL	RD 824 (PR 78+100)	VC 18		Dalle BP	4	45,20	9,90	50,90	4,80 à 5,05		Voie franchie: 2 x 10,00		2016	Neutralisation de voies	Nacelle positive
22	Tartas 2x2	N124704	Pont de Guille	SAINT-VINCENT-DE-PAUL	VC n°21	RD 824	78 + 695	Portique	1	4,00	26,00	6,00	3,45		Voie franchie: 2,55	Trottoir gauche franchie: 0,75 Trottoir droit franchie: 0,70	2016	Sans objet	A pied
23	Villeneuve	MM00570002	Pont du Bernin	VERT	Ruisseau de Bernin	RD 57	35 + 670	Voûte maçonnée	1	5,55	7,10	6,55	2,05	0,20	Voie portée: 4,90	Trottoir gauche : 0,56 Trottoir droit : 0,58	2016	Sans objet	A pied
24	Villeneuve	MM651E0002	Pont de l'Estrigon	UCHACQ-ET-PARENTIS	Ruisseau l'Estrigon	RD 651E	0 + 595	Voûte maçonnée	2	18,10	8,00	32,80	4,70	0,30	Voie portée: 5,20	Trottoir gauche : 1,00 Trottoir droit : 1,00	2016	Sans objet	A pied
25	Villeneuve	MO00040004	Pont F 12	CALLEN	Ruisseau de Naou	RD 4	6 + 668	Voûte maçonnée	1	6,00	8,15	15,30	3,55	0,45	Voie portée: 5,20	Trottoir gauche : 1,00 Trottoir droit : 1,00	2016	Sans objet	A pied
26	Villeneuve	N12415	Pont de Lacoste	SAINT-PIERRE-DU-MONT	RD 390	RD 824	35 + 115	Cadre	1	10,60	12,50	11,60	4,45		Voie franchie: 5,00	Accotement gauche franchie : 2,80 Accotement droit franchie: 2,80	2016	Alternat par feux	Nacelle positive
27	Villeneuve	RO00020001	PS de Francpintade	SARBAZAN	RD 934 (PR 0+353)	RD 932	20 + 325	Poutres BA	3	34,90	9,00	39,80	4,60 à 4,80		Voie franchie: > à 6m	Accotement gauche franchie : Accotement droit franchie:	2016	Alternat par feux	Nacelle positive
28	Villeneuve	RO00CF0001	Pont SNCF	ESCALANS	RD 35 (PR 24+113)	SNCF		Voûte maçonnée	1	6,05	5,05	7,10	5,75		Voie franchie: 4,55	Accotement gauche franchie : 0,75 Accotement droit franchie: 0,75	2016	Alternat par feux	Nacelle positive
29	Villeneuve	RO06260012	PS de la RD 626	ROQUEFORT	RD 932 (PR 18+638)	RD 626	21 + 470	Dalle BP	3	35,50	10,00	39,45	4,85		Voie franchie: > à 6m	Accotement gauche franchie : Accotement droit franchie:	2016	Alternat par feux	Nacelle positive
30	Villeneuve	RO06260013	Pont de la Pounte	CACHEN	Ruisseau de Gouaneyre	RD 626	30 + 415	Cadre	1	5,00	16,70	6,00	3,70	0,25	Voie portée: 7,00	Accotement gauche : 1,00 Accotement droit : 0,90	2016	Sans objet	A pied
31	Villeneuve	RO09320005	Pont de la Douze	ROQUEFORT	Ruisseau de la Douze	RD 932	19 + 68	Bipoutre	1	47,60	11,40	56,30	7,00	Non mesuré	Voie portée: 8,00	Trottoir gauche : 1,53 à 1,87 Trottoir droit : 1,53 à 1,87	2016	Alternat par feux	Passerelle négative
32	Villeneuve	RO933N0005	Pont de Lauga	ESTIGARDE	Ruisseau du Launet	RD 933N	17 + 685	Voûte maçonnée	1	4,95	10,40	5,50	2,90	0,05	Voie portée: 7,85	Trottoir gauche : 0,65 Trottoir droit : 0,60	2016	Sans objet	A pied
33	Villeneuve	VI09340003	Pont du ludon	SAINT-GEIN	Ruisseau du Ludon	RD 934	21 + 490	Voûte maçonnée	2	10,00	12,10	12,00	1,70 à 2,65	0,15	Voie portée: 790	Trottoir gauche : 1,85 Trottoir droit : 1,85	2016	Sans objet	A pied