CONSTRUCTION D'UN IME/SESSAD « FRANCIS JAMMES » À ORTHEZ

QUESTIONS / RÉPONSES AU 18 NOVEMBRE 2026

EL1 : Signalétique : Concernant la signalétique intérieur, les pictogrammes de porte : doit-on en prévoir sur toutes les portes ? ou seulement les sanitaires/vestiaires ?

=> Réponse EL1 : sur toutes les portes.

EL2 : pour le lot N°13 : Remplissage postes 13.4 et 13.5 ? dito cadre (50x50mm) selon le carnet de menuiserie ou plus fin ? / pour la porte PM, pas décrite CF au CCTP mais sur plan oui, 1h ? / GV local rangement CF : intumescentes ou simples ?

=> Réponse EL2 : dito cadre 50x50 mm / Prévoir CF 1H pour la porte PM / GV local rangement CF intumescentes.

EL3 : Avez-vous un détail des garde-corps techniques sur terrasse ? Fixation à l'anglaise ? En pied de poteau sur terrasse étanchée ? Hauteur ? Section ? Linéaire ? Plan toiture ou R+1 ?

=> Réponse EL3 : Les gardes corps techniques seront en pose à l'anglaise sur l'acrotère.
La position de ces gardes corps ainsi que la hauteur sont indiquées sur le plan de masse fourni dans le dossier de consultation.

EL4 : pour le lot serrurerie 13.6 PORTE METALLIQUE PM1 : décrite au CCTP non coupe-feu mais sur plan coupe-feu 1heure, que doit on chiffrer ?

=> Réponse EL4 : Porte CF 1H

EL5 : Dans le CCTP peint il est mentionné dans les travaux préparatoires enduit pelliculaire ou enduit repassé, est-ce réellement ce qu'il faut prévoir dans le chiffrage ? ou bien comme d'habitude un ponçage, impression, révision des joint et 2 c de peinture

=> Réponse EL5 : il faut prévoir comme d'habitude (ponçage, impression, révision des joints et 2 couches de peinture).