SYNDICAT D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT BEARN-BIGORRE

RÉHABILITATION DES RÉSERVOIRS – 2 ème TRANCHE

CHÂTEAU D'EAU DE BALEIX

LOT 1: Génie Civil - Maçonnerie - Etanchéité - Métallerie

DÉTAIL QUANTITATIF - TRANCHE OPTIONNELLE n°1

N° Prix	DESIGNATION DES TRAVAUX	Unité	P.U.	Quantité	Montant H.T.
CHAPITRE I - PREPATION DE CHANTIER - INSTALLATION DE CHANTIER - TRAVAUX PRELIMINAIRES					
2	**Dépose d'équipements - Démolition d'ouvrages :**				
2.1	Dépose avec évacuation, y compris mise à disposition de 3 bennes (gravats, produits métalliques et matières plastiques) :				
2.1.2	- Echelles, garde-corps, châssis, capot, équipements divers (prestation décrite au CCTP)	**F**		1,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE I					
CHAPITRE IX - METALLERIE-SERRURERIE		**m²**			
49b	**Fourniture et pose d'un platelage circulaire en matériaux composites, largeur utile 1,5m, reposant sur ossature métallique de type "équerres" et "arbalétriers", fixée sur puits de cuve, y.c garde-corps périphérique réglementaire en matériau composite. Charge d'exploitation = 250daN/m². Epaisseur minimale du caillebotis = 4cm (épaisseur à justifier par note de calcul). Platelage à réaliser autour du puits de cuve, en zone immergée.**	**m²**		5,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE IX					
MONTANT HT					
TVA 20 %					
MONTANT TTC					