# SYNDICAT D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT BEARN-BIGORRE

## RÉHABILITATION DES RÉSERVOIRS – 2 ème TRANCHE

## CHÂTEAU D'EAU DE ESPOUEY

### LOT 1: Génie Civil - Maçonnerie - Etanchéité - Métallerie

### DÉTAIL QUANTITATIF - TRANCHE OPTIONELLE n°3

| N° Prix | DESIGNATION DES TRAVAUX | Unité | P.U. | Quantité | Montant H.T. |
|---|---|---|---|---|---|
| **CHAPITRE I - PREPATION DE CHANTIER - INSTALLATION DE CHANTIER - TRAVAUX PRELIMINAIRES** | | | | | |
| **3** | **Installation de chantier - Protections - Fonctionnement provisoire :** | | | | |
| 3.4 | Mise à disposition d'une nacelle adaptée à la hauteur de l'ouvrage ou tout autre moyen d'élévation | **F** | | 1,00 | |
| **4** | **Décapage des bétons et maçonneries :** | | | | |
| 4.1 | Décapage au karcher 400 bar ou sablage y compris évacuation des gravats : | | | | |
| *4.1.11* | - Extérieur fût et voiles de cuve | **m²** | | 600,00 | |
| 4.3 | Piquage : | | | | |
| *4.3.11* | - Extérieur fût et voiles de cuve | **m²** | | 120,00 | |
| **SOUS-TOTAL CHAPITRE I** | | | | | |
| **CHAPITRE X - GENIE CIVIL - MACONNERIE** | | | | | |
| **61** | **Réalisation d'un enduit au mortier de ciment type C, dosé entre 400 et 600 kg/m3 en 2 couches successives sur ouvrages en béton armé y compris adjuvant de ragréage et coloris dans la masse :** | | | | |
| 61.2 | Enduit extérieur : | **m²** | | | |
| *61.2.2* | - Fût et voiles de cuve | **m²** | | 120,00 | |
| **SOUS-TOTAL CHAPITRE X** | | | | | |
| **CHAPITRE XIV - PEINTURE** | | | | | |
| **91** | **Peinture extérieure sur enduit ou béton banché avec une couche de préparation, une ou 2 couches intermédiaire(s) et une couche de finition, Classe I3 :** | | | | |
| 91.1 | Fut et voiles de cuve | **m²** | | 600,00 | |
| **SOUS-TOTAL CHAPITRE XIV** | | | | | |
| **MONTANT HT** | | | | | |
| **TVA 20 %** | | | | | |
| **MONTANT TTC** | | | | | |