SYNDICAT D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT BEARN-BIGORRE

RÉHABILITATION DES RÉSERVOIRS – 2 ème TRANCHE

CHÂTEAU D'EAU DE GER

LOT 1: Génie Civil - Maçonnerie - Etanchéité - Métallerie

DÉTAIL QUANTITATIF - TRANCHE OPTIONELLE n°2

N° Prix	DESIGNATION DES TRAVAUX	Unité	P.U.	Quantité	Montant H.T.
CHAPITRE I - PREPATION DE CHANTIER - INSTALLATION DE CHANTIER - TRAVAUX PRELIMINAIRES					
3	**Installation de chantier - Protections - Fonctionnement provisoire :**				
3.4	Mise à disposition d'une nacelle adaptée à la hauteur de l'ouvrage ou tout autre moyen d'élévation	**F**		1,00	
4	**Décapage des bétons et maçonneries :**				
4.1	Décapage au karcher 400 bar ou sablage y compris évacuation des gravats :				
4.1.9	- Extérieur cuve (surface lanterneau ou coupole)	**m²**		15,00	
4.1.11	- Extérieur fût et voiles de cuve	**m²**		1 000,00	
4.3	Piquage :				
4.3.11	- Extérieur fût et voiles de cuve	**m²**		200,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE I					
CHAPITRE X - GENIE CIVIL - MACONNERIE					
61	**Réalisation d'un enduit au mortier de ciment type C, dosé entre 400 et 600 kg/m3 en 2 couches successives sur ouvrages en béton armé y compris adjuvant de ragréage et coloris dans la masse :**				
61.2	Enduit extérieur :	**m²**			
61.2.1	- Surface lanterneau ou coupole	**m²**		15,00	
61.2.2	- Fût et voiles de cuve	**m²**		200,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE X					
CHAPITRE XI - REVETEMENTS D'ETANCHEITE					
75	**Fourniture et pose d'un revêtement d'étanchéité toiture-terrasse :**				
75.3	Fourniture et mise en œuvre d'une étanchéité liquide sur chape	**m²**		15,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE XI					
CHAPITRE XIV - PEINTURE					
91	**Peinture extérieure sur enduit ou béton banché avec une couche de préparation, une ou 2 couches intermédiaire(s) et une couche de finition, Classe I3 :**				
91.1	Fut et voiles de cuve	**m²**		1 000,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE XIV					
MONTANT HT					
TVA 20 %					
MONTANT TTC					