SYNDICAT D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT BEARN-BIGORRE

RÉHABILITATION DES RÉSERVOIRS – 2 ème TRANCHE

CHÂTEAU D'EAU DE ESPOUEY

LOT 1: Génie Civil - Maçonnerie - Etanchéité - Métallerie

BORDEREAU DES PRIX - TRANCHE OPTIONELLE n°3

N° Prix	DESIGNATION DES TRAVAUX	Unité	P.U.
CHAPITRE I - PREPATION DE CHANTIER - INSTALLATION DE CHANTIER - TRAVAUX PRELIMINAIRES			
3	**Installation de chantier - Protections - Fonctionnement provisoire :**		
3.4	Mise à disposition d'une nacelle adaptée à la hauteur de l'ouvrage ou tout autre moyen d'élévation	**F**	
4	**Décapage des bétons et maçonneries :**		
4.1	Décapage au karcher 400 bar ou sablage y compris évacuation des gravats :		
4.1.11	- Extérieur fût et voiles de cuve	**m²**	
4.3	Piquage :		
4.3.11	- Extérieur fût et voiles de cuve	**m²**	
CHAPITRE X - GENIE CIVIL - MACONNERIE			
61	**Réalisation d'un enduit au mortier de ciment type C, dosé entre 400 et 600 kg/m3 en 2 couches successives sur ouvrages en béton armé y compris adjuvant de ragréage et coloris dans la masse :**		
61.2	Enduit extérieur :	**m²**	
61.2.2	- Fût et voiles de cuve	**m²**	
CHAPITRE XIV - PEINTURE			
91	**Peinture extérieure sur enduit ou béton banché avec une couche de préparation, une ou 2 couches intermédiaire(s) et une couche de finition, Classe I3 :**		
91.1	Fut et voiles de cuve	**m²**	