QUESTIONS/REPONSES EN COURS DE CONSULTATION

Référence : M177-TX

Objet de la consultation : Marché de travaux pour l'extension de locaux techniques du restaurant CATACHOT à Arjuzanx

Mise à jour le 25/11/2026

Question n°1 :

Type de poignées : Les pièces écrites mentionnent tantôt une béquille, tantôt un bâton de maréchal. Au regard de la configuration et du sens d'ouverture des portes sur plans, l'usage d'une béquille semble le plus cohérent. Pouvez-vous nous confirmer le type de poignée à chiffrer pour chaque repère concerné ?

Réponse n°1 :

Les portes seront toutes équipées de béquilles, pas de bâton de maréchal.

Question n°2 :

Type de pose de la porte à deux vantaux (ouvrant vers l'extérieur) : Sur les plans graphiques, cette menuiserie est représentée avec une pose au nu extérieur, alors que la DPGF indique une pose au nu intérieur. S'agit-il d'une erreur de libellé dans la DPGF ou un doublage intérieur est-il prévu ultérieurement (nécessitant une tapée d'isolation spécifique) ?

Réponse n°2 :

La porte à deux vantaux concerne le local stockage (local non isolé, mur en maçonnerie/parapaing), il n'y a pas de doublage intérieur prévu sur ce local. La porte sera posée en tunnel, au nu intérieur de la maçonnerie.

Question n°3 :

Performance thermique des portes pleines : Les pièces du marché mentionnent uniquement un coefficient Uw = 1.7 W/m².K et Sw 0.36 avec vitrage sous cekal.

Les portes étant pleines pouvez – vous préciser le Ud souhaité ?

Réponse n°3 :

Les portes 1 vantail donnant sur des locaux chauffés, devront avoir un coefficient : $Ud \leq 1{,}7$W/m2·K

La porte à deux vantaux (local non chauffé) aura un coefficient compris entre $Ud \leq 1{,}7$ et 2 W/m2·K

Question n°4 :

Largeur de passage libre : Aucun passage libre n'est mentionné, y - a – t – il des attentes particulières à ce sujet ?

Réponse n°4 :

Le local n'est pas un ERP, les largeurs de passages libres attendues correspondent au largeurs « standard » :

- Portes de 90cm : passage libre 83cm
- Porte de 100cm : passage libre 93cm
- Porte a doubles vantaux : passage libre de 83cm pour le vantail principal.

Question n°5 :

Bonjour, Avez-vous une étude de sol à fournir et y a-t-il eu une pré étude béton de faite ? Cordialement

Réponse n°5 :

Vous trouverez ci-joint la G2 PRO réalisée lors des travaux de réhabilitation et d'extension du restaurant.

Il n'y a pas eu de pré-étude béton réalisée, les études d'exécution sont à la charge de l'entreprise.